

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ZAGOSPODAROWANIE ŚRÓDMIEJSKIEGO ODCINKA BULWARÓW RZEKI SŁUPI W SŁUPSKU

Obiekt OBIEKTY INŻYNIERSKIE - MAŁA ARCHITEKTURA

Adres : SŁUPSK

Opis robót : ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nr Specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
		WYMAGANIA OGÓLNE				
		KOSZTY TOWARZYSZĄCE				
		KOSZTY TOWARZYSZĄCE				
		KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WARUNKÓW KONTRAKTU				
1	DM-00.00.00	Koszty dostosowania się do warunków kontraktu / zaplecze Wykonawcy	1,000	ryczałt		
		ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI				
2	DM-00.00.00	Zabezpieczenie istniejących instalacji: gazowa i ciepłownicza	1,000	ryczałt		
		GEODEZJA				
		OBŚLUGA GEODEZYJNA				
		ODTWORZENIE / WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
3	D.01.01.01.	Obsługa geodezyjna	1,000	ryczałt		
		SIEDZISKO PRZY BIBLIOTECE 2 SZT				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZDJĘCIE HUMUSU				
4	D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z z transportem urobku na składowisko	12,500	m2		
		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
5	M.11.01.00.	Wykopy z z transportem urobku na składowisko	6,260	m3		
6	M.11.01.00.	Plantowanie skarp i dna wykopów	12,500	m2		
		ZASYPANIE WYKOPÓW				
7	M.11.01.04.	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	0,340	m3		
		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 8 /10				
8	M.13.02.00.	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C 8 /10	1,240	m3		

		ROBOTY MUROWE				
		ROBOTY MUROWE Z BLOCzków BETONOWYCH				
9	M.13.01.05.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej	4,800	m3		
		SIEDZISKA				
		SIEDZISKA MIASTOWO - PARKOWE				
10	B.03.00.00.	Wykonanie siedzik drewnianych z drewna egzotycznego o gr. 40 mm	2,000	kpl		
		SIEDZISKO Z KLOMBEM PRZY BIBLIOTECE 6 SZT				
		OBSŁUGA GEODEZYJNA				
		ODTWORZENIE / WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
11	D.01.01.01.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z z transportem urobku na składowisko	37,500	m2		
		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
12	M.11.01.00.	Wykopy z z transportem urobku na składowisko	18,780	m3		
13	M.11.01.00.	Plantowanie skarp i dna wykopów	37,500	m2		
		ZASYPANIE WYKOPÓW				
14	M.11.01.04.	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	6,180	m3		
		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 8 /10				
15	M.13.02.00.	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C 8 /10	3,420	m3		
		BETON KONSTRUKCYJNY C 16 /20				
16	M.13.02.00.	Murki betonowe	9,180	m3		
		ROBOTY MUROWE				
		ROBOTY MUROWE Z BLOCzków BETONOWYCH				
17	M.13.01.05.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej	12,600	m3		
		SIEDZISKA				
		SIEDZISKA MIASTOWO - PARKOWE				
18	B.03.00.00.	Wykonanie siedzik drewnianych z drewna egzotycznego o gr. 40 mm	6,000	kpl		
		WYPEŁNIENIE KLOMBÓW				
19	B.02.00.00.	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)	4,560	m3		
		KLOMB Z SIEDZISKIEM 2SZT				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZDJĘCIE HUMUSU				
20	D.01.01.01.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z z transportem urobku na składowisko	216,700	m2		

		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
21	M.11.01.00.	Wykopy z z transportem urobku na składowisko	108,400	m3		
22	M.11.01.00.	Plantowanie skarp i dna wykopów	216,800	m2		
		ZASYPANIE WYKOPOW				
23	M.11.01.04.	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	42,800	m3		
		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 8 /10				
24	M.13.02.00.	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C 8 /10	12,800	m3		
		ROBOTY MUROWE				
		ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH				
25	M.13.01.05.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej	52,800	m3		
		ROBOTY MUROWE Z CEGIEŁ				
26	M.13.01.05.	Fundamenty z cegieł rozbiórkowych pełnych na zaprawie: cementowej	6,800	m3		
27	M.13.01.05.	Przygotowanie z rozbiórki do użytku cegieł pełnych	26,384	100 szt		
		SIEDZISKA				
		SIEDZISKA MIASTOWO - PARKOWE				
28	B.03.00.00.	Wykonanie siedzisk drewnianych z drewna egzotycznego o gr. 40 mm	2,000	kpl		
		WYPEŁNIENIE KLOMBÓW				
29	B.02.00.00.	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)	80,000	m3		
		STÓŁ DEBAT 1 SZT				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZDJĘCIE HUMUSU				
30	D.01.01.01.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z z transportem urobku na składowisko	11,250	m2		
		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DROGOWYCH				
		ROZBIÓRKI NAWIERZHNI DROGOWYCH				
31	D.01.02.03.	Rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych z podbudową i wywozem na składowisko	11,250	m2		
		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
32	M.11.01.00.	Wykopy z z transportem urobku na składowisko	22,500	m3		
33	M.11.01.00.	Plantowanie skarp i dna wykopów	22,500	m2		
		ZASYPANIE WYKOPOW				
34	M.11.01.04.	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	21,500	m3		

		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 8 /10				
35	M.13.02.00.	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C 8 /10	0,324	m3		
		ROBOTY MUROWE				
		ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH				
36	M.13.01.05.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej	0,648	m3		
		SIEDZISKA				
		STOŁKI MIASTOWO - PARKOWE				
37	B.03.00.00.	Montaż stołków miejsko-parkowych	22,000	szt		
		STOŁY				
		STÓŁ DREWNIANY				
38	B.03.00.00.	Wykonanie stołów drewnianych z drewna egzotycznego o gr. 20 mm	1,000	kpl		
		SIEDZISKO PRZY POMÓSCIE 1SZT				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZDJĘCIE HUMUSU				
39	D.01.01.01.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z z transportem urobku na składowisko	45,400	m2		
		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
40	M.11.01.00.	Wykopy z z transportem urobku na składowisko	50,820	m3		
41	M.11.01.00.	Plantowanie skarp i dna wykopów	45,400	m2		
		ZASYPANIE WYKOPÓW				
42	M.11.01.04.	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	45,280	m3		
		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 8 /10				
43	M.13.02.00.	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C 8 /10	0,735	m3		
		ROBOTY MUROWE				
		ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH				
44	M.13.01.05.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej	4,800	m3		
		SIEDZISKA				
		SIEDZISKO DREWNIANE PRZYPOMOSTOWE				
45	B.03.00.00.	Wykonanie siedzik drewnianych z drewna egzotycznego o gr. 50 mm	1,000	kpl		

		WIATA PRZYSTANKOWA 1SZT				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZDJĘCIE HUMUSU				
46	D.01.01.01.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z z transportem urobku na składowisko	16,000	m2		
		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DROGOWYCH				
		ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH				
47	D.01.02.03.	Rozebranie nawierzchni z kostki z z transportem urobku na składowisko	16,000	m2		
		DEMONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ				
48	D.01.02.03.	Rozbieranie wiat przystankowych z odwozem na składowisko	1,000	kpl		
		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
49	M.11.01.00.	Wykopy z z transportem urobku na składowisko	4,000	m3		
50	M.11.01.00.	Plantowanie skarpi i dna wykopów	16,000	m2		
		ZASYPANIE WYKOPÓW				
51	M.11.01.04.	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	3,300	m3		
		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 8 /10				
52	M.13.02.00.	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C 8 /10	0,230	m3		
		ROBOTY MUROWE				
		ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH				
53	M.13.01.05.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej	0,450	m3		
		WIATY				
		WIATY PRZYSTANKOWE				
54	D.10.10.01.	Montaż wiat przystankowych o wymiarach: 6x1,3 m	1,000	kpl		
		NAWIERZCHNIE				
		NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ				
55	D-05.03.01.	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piask. przy gr.kostki szarej 6 cm	16,000	m2		
		WIATY ROWEROWE 1 SZT POJEDYNCZA / 1 SZT PODWÓJNA				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZDJĘCIE HUMUSU				
56	D.01.01.01.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z z transportem urobku na składowisko	66,000	m2		

		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DROGOWYCH				
		ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH				
57	D.01.02.03.	Rozebranie nawierzchni z kostki z z transportem urobku na składowisko	66,000	m2		
		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
58	M.11.01.00.	Wykopy z z transportem urobku na składowisko	16,500	m3		
59	M.11.01.00.	Plantowanie skarp i dna wykopów	66,000	m2		
		ZASYPANIE WYKOPÓW				
60	M.11.01.04.	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	21,400	m3		
		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 8 /10				
61	M.13.02.00.	Wykonanie podłoża betonowego z betonu C 8 /10	0,690	m3		
		ROBOTY MUROWE				
		ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH				
62	M.13.01.05.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej	1,400	m3		
		WIATY				
		WIATY ROWEROWE				
63	D.10.10.01.	Montaż wiat rowerowych pojedynczych o wymiarach: 10,5 x 1,5 m	1,000	wiata		
64	D.10.10.01.	Montaż wiat rowerowych podwójnych o wymiarach: 10,5 x 3,0 m	1,000	wiata		
		NAWIERZCHNIE				
		NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ				
65	D-05.03.01.	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piask. przy gr.kostki szarej 6 cm	66,000	m2		
		RAZEM				
		VAT		23	%	
		OGÓLEM				