

Utwardzenie nawierzchni płyty Starego Rynku w Słupsku

PRZEDMIAR ROBÓT

| Poz. | Opis | J.m. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość netto [zł] |
|--|--|------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | | | | | |
| 1.1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,25 | | |
| 1.2. | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych na podsypce cementowo - paiskowej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km (plac składowy ZIM) | m2 | 75,00 | | |
| 2. CHODNIKI | | | | | |
| 2.1. | Koryta wykonane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości. | m2 | 675,00 | | |
| 2.2. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 | 675,00 | | |
| 2.3. | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m 2 | 675,00 | | |
| 2.4. | Kostka brukowa (szlachetna) niefazowana o grubości 6 cm, w odcieniach szarości, nierównomiernie zabarwiona, hydrofobizowana w co najmniej 3 wymiarach kostki w zestawie, o najmniejszych elementach o wymiarach większych niż 10 x 20 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 675,00 | | |
| 3. ELEMENTY DRÓG I ULIC | | | | | |
| 3.1. | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV. | m | 200,00 | | |
| 3.2. | Obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200,00 | | |
| | | | | Razem wartość netto: | |
| | | | | podatek VAT 23% | |
| | | | | Razem wartość brutto: | |

Wskaźniki kosztowe ujęte w kalkulacji ofertowej:

| | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Stawka roboczogodziny: | |
| 2. | Koszty pośrednie: | |
| 3. | Koszty zakupu: | |
| 4. | Zysk: | |