

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR:				
1		ŚCIEŻKA SENSORYCZNA		
1	d.1	Mechaniczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m wraz z wywozem urobku (kat. gruntu I-II) - koryta pod ścieżkę sensoryczną	m3	
		2,3 * 2 * 0,25 + 2,3 * 2 * 0,2 + 2,3 * 2 * 0,1 + 2,3 * 2 * 0,1 + 2,3 * 0,4 * 2	m3	
				4,830
2	d.1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 2 kwatery po 2,3 m2	m2	
		2,3 * 2	m2	
				4,600
3	d.1	Bruk drewniany dębowy. Okorowane, zaimpregnowane pnie o wysokości 15 cm. Szczeliny wypełnione piaskiem.	m2	
		poz.2	m2	
				4,600
4	d.1	Ziemia urodzajna o grubości 10 cm 2 kwatery po 2,3 m2	m2	
		2,3 * 2	m2	
				4,600
5	d.1	Obsadzenie kwatery bylinami przy ilości 16 szt./m2	m2	
		poz.4	m2	
				4,600
6	d.1	Podbudowa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości 5 cm 2 kwatery 2,3 m2	m2	
		2,3 * 2	m2	
				4,600
7	d.1	Płaski, gładki otoczek o frakcji 2-5 cm. Grubość 15 cm	m2	
		poz.6	m2	
				4,600
8	d.1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1 kwatera 2,3 m2	m2	
		2,3 * 2	m2	
				4,600
9	d.1	Płaskie płyty granitowe o nieregularnych kształtach grubości 5 cm. Szczeliny wypełnione piaskiem	m2	
		poz.8	m2	
				4,600
10	d.1	Ława pod obrzeża z kostki kamiennej	m3	
		0,025 * poz.11	m3	
				1,243
11	d.1	Obrzeże z kostki granitowej 16/16 cm - materiał Zamawiającego z dowozem z magazynu	m	
		49,7	m	
				49,700
2		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - ŁAWKA DLA MATKI Z DZIECKIEM		
12	d.2	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - pod ławkę dla matki z dzieckiem	m3	
		(0,3 * 0,3 * 0,46) * 6	m3	
				0,248
13	d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z wywozem urobku	m3	
		poz.12	m3	
				0,248

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
14	d.2	Stopy fundamentowe betonowe z betonu C 8/10 , o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	
		poz.12	m3	
				0,248
15	d.2	Dostawa wraz z montażem - ŁAWKA DLA MATKI Z DZIECKIEM	szt	
		1	szt	
				1,000
3		ELEMENTY MUZYCZNE		
16	d.3	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - pod ławkę dla matki z dzieckiem	m3	
		(0,3 * 0,3 * 0,5) * 10	m3	
				0,450
17	d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z wywozem urobku	m3	
		poz.16	m3	
				0,450
18	d.3	Stopy fundamentowe betonowe z betonu C 8/10 , o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	
		poz.16	m3	
				0,450
19	d.3	Dostawa wraz z montażem - GŁUCHY TELEFON	kpl	
		1	kpl	
				1,000
20	d.3	Dostawa wraz z montażem - TARCZA Z ILUZJĄ OPTYCZNĄ	szt	
		1	szt	
				1,000
21	d.3	Dostawa wraz z montażem - CYMBAŁKI	szt	
		1	szt	
				1,000
22	d.3	Dostawa wraz z montażem - DZWONKI	szt	
		1	szt	
				1,000
23	d.3	Dostawa wraz z montażem - ZESTAW BĘBENKÓW	szt	
		1	szt	
				1,000
24	d.3	Dostawa wraz z montażem - BĘBENEK POJEDYNCZY	szt	
		1	szt	
				1,000
4		ELEMENTY DLA NAJMŁODSZYCH		
25	d.4	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - pod elementy małej architektury	m3	
		(1,2 * 1,0 * 0,2) * 3	m3	
				0,720
26	d.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z wywozem urobku	m3	
		poz.25	m3	
				0,720
27	d.4	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - pod montaż zabawek	m2	
		(1,2 * 1,0) * 3	m2	
				3,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
28 d.4		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	
		poz.27	m2	
				3,600
29 d.4		Podłoża betonowe z betonu C 16/20 o gr. 10 cm	m2	
		poz.27	m2	
				3,600
30 d.4		Dostawa wraz z montażem - ZABAWKA PSZCZOŁA	szt	
		1	szt	
				1,000
31 d.4		Dostawa wraz z montażem - ZABAWKA BIEDRONKA	szt	
		1	szt	
				1,000
32 d.4		Dostawa wraz z montażem - ZABAWKA KOT	szt	
		1	szt	
				1,000
5		NASADZENIA ROŚLIN		
33 d.5		Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	
		drzewa liściaste form naturalnych - Klon pospolity Acer platanoides 6 + 8	szt.	
				14,000
34 d.5		Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	
		drzewa iglaste - Sosna bośniacka Pinus heldreichii 'Malinki' 7	szt.	
				7,000
35 d.5		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	
		Leszczyna pospolita Corylus avellana 'Red Majestic' 8	szt.	
		Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens 485	szt.	
		Tawuła nippońska 'White Carpet' Spiraea nipponica 250	szt.	
				743,000
36 d.5		Obsadzenie kwietników bylinami	m2	
		324,1	m2	
				324,100
37 d.5		Usunięcie warstwy ziemi nieurodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą sycharek - pod trawniki	m2	
		446,3	m2	
				446,300
38 d.5		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę - wywóz ziemi nieurodzajnej	m3	
		poz.37 * 0,1	m3	
				44,630
39 d.5		Dowóz ziemi urodzajnej	m3	
		poz.37 * 0,1	m3	
				44,630
40 d.5		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	
		poz.37	m2	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				446,300
41 d.5		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi z zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę (kat. gruntu I-II) - pod rabaty	m3	
		324,1 * 0,1	m3	
				32,410
42 d.5		Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm	m2	
		324,1	m2	
				324,100
43 d.5		Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm - rabaty	ha	
		poz.42 / 10000	ha	
				0,032
6		ROBOTY POZOSTAŁE		
44 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót	kpl	
		1	kpl	
				1,000